



HELBIG ENERGIE

Stromkosten senken mit eigener PV-Anlage

Bis zu 1.890,00 € Stromkostensparnis im Jahr!

**Komplette Photovoltaikanlage
inkl. Stromspeicher**

Nennleistung der PV-Anlage 9,94 kWp

Stromspeicher

Q.HOME+ ESS-G1 // 8kWh



SAB Förderung auch bei
bestehenden Anlagen.

HELBIG
Komplettpaket
inkl. Montage* der
kompletten PV-Anlage
& Stromspeicher

19.950,00 €
inkl. MwSt.



SAB
Sächsische AufbauBank

SAB Förderung
bis zu 2.400,00 €
= 17.550,00 € inkl. MwSt.
= 14.798,28 € exkl. MwSt.
(nach Prüfung durch SAB
FÖRDERPROGRAMM BEGRENZT!
Windhundverfahren!)

www.helbig-energie.de

Komplette Photovoltaikanlage

28x Q.PEAK DUO-G8+ 355 Wp

12 Jahre Produktgarantie / 25 Jahre Leistungsgarantie

Mono Glas-Folie, schwarz 355 Wp, monokristalline Zelle,
Leistungstoleranz 100 % plus-sotiert, 100 % PID geschützt,
Flächenlast: 5,4 kPa, Steckertyp: MC4, Modulwirkungsgrad: 20,4 %, IEC 61215 zertifiziert, IEC 61730 zertifiziert

Komplette einlagige Unterkonstruktion

Dachhaken, Kabelclip, Verbindungselement, Mittel-Endklemme, Trägerprofil, Tellerkopfschrauben, Stoßverbinder, Stringkabel FlexiSun 1x6mm² sw 100m, MC4-Stecker sowie Buchse PV-KST 4/6II

1x Q.HOME+ ESS-G1

integriert TS4-Kommunikation, WLAN, Maximalleistung 8,0 kW, für Netzparallelbetrieb, Schutzart: IP65, europ. Wirkungsgrad: 97,0 %
B x H x T 1070mm / 880mm / 260mm, DC Eingangsspannung: 1100 V
Produkt- & Leistungsgarantie je 10 Jahre, inkl. Netzüberwachung,
Einspeisephasen: 3, Anschlussphasen: 3

Stromspeicher + Zubehör

1x Q.HOME+ ESS-G1 // 8kWh

Montage: Wand - Boden, Gewicht: 155kg
Batterietechnologie Samsung SDI Liciumionen
Batteriekapazität: 8.0 kWh / 7,2 kWh (nutzbar)
Nennleistung: 3 kW

**Sie haben
Fragen? Dann
kontaktieren
Sie uns!**