HELBIG ENERGIE

Stromkosten senken mit eigener PV-Anlage

Bis zu 1.890,00 € Stromkostenersparnis im Jahr!

Komplette Photovoltaikanlage inkl. Stromspeicher

Nennleistung der PV-Anlage 9,94 kWp

Stromspeicher

Tesla Powerwall II // 13.5kWh
(1x Backup Gateway 2 inkl. Notstromfunktion)

SAB Förderung auch bei bestehenden Anlagen.

HELBIG
Komplettpaket inkl. Montage* der kompletten PV-Anlage & Stromspeicher

28.490,00 €
inkl. MwSt.

*Einfamilienhaus; 1 geschossige Bauweise

SAB Sächsische AufbauBank

SAB Förderung
bis zu 3.700,00 €
= 24.790,00 € inkl. MwSt.
= 20.831,93 € exkl. MwSt
(nach Prüfung durch SAB
FÖRDERPROGRAMM BEGRENZT!
Windhundverfahren!)

www.helbig-energie.de

HELBIG ENERGIE

Daten & Fakten:

Komplette Photovoltaikanlage

28x Q.PEAK DUO-G8+ 355 Wp
12 Jahre Produktgarantie / 25 Jahre Leistungsgarantie
Mono Glas-Folie, schwarz 355 Wp, monokristalline Zelle,
Leistungstoleranz 100 % plus-sotiert, 100 % PID geschützt.,
Flächenlast: 5,4 kPa, Steckertyp: MC4, Modulwirkungsgrad: 20,8 %,
IEC 61215 zertifiziert, IEC 61730 zertifiziert

Komplette einlagige Unterkonstruktion
Dachhaken, Kabelclip, Verbindungselement, Mittel-Endklemme,
Trägerprofil, Tellerkopfschrauben, Stoßverbinder, Stringkabel FlexiSun
1x4mm² sw 100m, MC4-Stecker sowie Buchse PV-KST 4/6II

1x SUNGROW Wechselrichter SG8KTL-M, 3~
integriert TS4-Kommunikation, WLAN, Maximalleistung 8000WAC, für
Netzparallelbetrieb, Schutzart: IP65, europ. Wirkungsgrad: 98,0 %
B x H x T 370 / 485 / 160, DC Eingangsspannung: 1100 V
Garantie 10 Jahre, inkl. Netzüberwachung

Stromspeicher + Zubehör

1x Tesla Powerwall II // 13.5kWh
Montage: Wand - Innen/Außen,
Abmessungen: 1150mm 755mm 155mm,
Gewicht: 125kg, Garantie 10 Jahre

1x Backup Gateway 2

inkl. Notstromfunktion

Sie haben Fragen? Dann kontaktieren Sie uns!

HELBIG ENERGIE
info@helbig-energie.de
www.helbig-energie.de

Poststraße 6
01909 Großharthau

Telefon (035954) 525 14
Funk (0177) 420 328 8