



HELBIG
ENERGIE

Daten & Fakten:

Komplette Photovoltaikanlage

20x Viessmann Vitovolt 300 M415WM

25 Jahre Produktgarantie / 25 Jahre lineare Leistungsgarantie

Mono Glas-Folie Allblack, 415 Wp, monokristalline Zelle,
Leistungstoleranz 100 % plus-sortiert,
Flächenlast: 5,4 kPa, Steckertyp: MC4, Modulwirkungsgrad: 21,1 %, IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716 zertifiziert

Komplette einlagige Unterkonstruktion

Dachhaken, Kabelclip, Verbindungselement, Mittel-Endklemme, Trägerprofil, Tellerkopfschrauben, Stoßverbinder, Stringkabel FlexiSun 1x6mm² sw 100m, MC4-Stecker sowie Buchse PV-KST 4/6II

1x Q.HOME CORE H4

Max. Input Power 8,0 (4,0 per MPPT)
MPPT Wirkungsgrad: 99,9
Garantie: 15 Jahre

Stromspeicher + Zubehör

1x Q.HOME CORE H4 // 6,8 kWh

Abmessungen: 460mm x 700mm x 221mm
(238mm ab der Wand)
Garantie: 15 Jahre

**Sie haben
Fragen? Dann
kontaktieren
Sie uns!**



HELBIG ENERGIE

HELBIG
2023

Stromkosten senken mit eigener PV-Anlage

Bis zu 1.890,00 € Stromkostensparnis im Jahr!

**Komplette Photovoltaikanlage
inkl. Stromspeicher**

Nennleistung der PV-Anlage 8,3 kWp

„SONNENANBETER“

Stromspeicher

Q.HOME CORE H4 // 6,8 kWh



Förderung auf Anfrage

HELBIG
Komplettpaket
inkl. Montage* der
kompletten PV-Anlage
& Stromspeicher

24.950,00 €
brutto/netto

*Einfamilienhaus: 1 geschossige Bauweise

www.helbig-energie.de